



Broj: 12/08-23-16134-UG-2/23
Zenica, 17.09.2024.godine

ADO TRANS d.o.o Visoko
Ozrakovići bb
71 300 Visoko

TKM d.o.o Zenica
Sarajevska 139
72 000 Zenica

PREDMET: Obavijest, dostavlja se

Poštovani,

Na osnovu ugovora o izgradnji kružnog toka na spoju regionalne ceste R443 A1-Visoko-Kiseljak i regionalne ceste R445 Kakanj-Visoko broj: 12/08-23-10372/23 od 30.06.2023.godine i akta broj: ID-60/24 dostavljen o strane Izvođača, a koji se odnosi na primjedbe na ugovoreni predmjer, Nadzorni organ i Investitor izvršili su pregled i analizu dostavljenih primjedbi, te utvrdili slijedeće:

1. Primjedbe koje se odnose na opis radova nisu prihvatljive. Izvođač radova je prilikom učestovanja u postupku javne nabavke imao zakonske rokove u kojima je mogao postavljati pitanja vezana, kako za samu tendrsku proceduru, tako i za nejasnoće vezane za predmjer radova.
Pored toga, "Smjernicama za projektovanje, građenje, održavanje i nadzor na putevima" Knjiga II: Građenje Dio 1: Opšti tehnički uslovi definisano je da ako u ponuđenoj cijeni nisu zahvaćeni svi troškovi za izvedbu planiranog posla, to mora biti posebno i vidljivo označeno. Ako nije ugovorom, ili sa navedenim tehničkim uslovima određeno drugačije, moraju biti u jedinstvenim cijenama uvaženi svi troškovi za izradu pojedinog posla.
2. Na zahtjev Nadzora i Investitora, Projektant je dopunio projektnu dokumentaciju, a koja se donosi na detalj rova oborinske kanalizacije na kojem je naznačeno da se širina rova kreće od 0,80 metara do 1,00 metar.
3. Prema projektnoj dokumentaciji predviđena je nabavka, transport, ugradnja separatora i žabljeg poklopca na ispustu oborinske kanalizacije u recipijent. Obzirom da radovi nisu obuhvaćeni ugovorenim predmjerom, te da Investitor mora provesti složene procedure kako bi obezbijedio dodatna sredstva, a što uključuje i Izmjenu godišnjeg plana, te uzimajući u obzir da se pomenuti radovi mogu izvesti naknadno, oni neće biti predmet potpisanog ugovora
4. Ugovorenim predmjerom Izvođač radova preuzeo je obavezu izrade/razrade projekta javne rasvjete, a što do današnjeg dana Izvođač radova nije dostavio.

5. Ostali viškovi i manjkovi radova koji se mogu pojaviti u toku izvođenja radova bit će pokriveni stavkom Nepredviđeni radovi.

Shodno navedenom, potrebno je da Izvođač radova u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja ovog akta dostavi projekat rasvjete i pribavi Rješenje o izmjeni režima saobraćaja od nadležnog Ministarstva, kako bi se stekli uslovi za početak izvođenja radova.



DIREKTOR
po ovlaštenju ministra

Rasim Kovač

Obradila:  Emma Kurta

Dostavljeno:

1x Naslov

1x Arhiva